

ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ

แผนที่ 1/7

ประเภทงาน ก่อสร้างสนามกีฬา

ปริมาณงาน ขนาดหน้ากว้าง 24 เมตร ยาว 30 เมตร

ประมาณราคา วันที่ 3 มีนาคม 2558

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	(บาท)	
1	งานโครงสร้าง คสล.								
	1.1 งาน ปรับบริเวณ	2,500.00	ตรม			5	12,500.00	12,500.00	
	1.2 งานถมดิน	1,500.00	ลบม	30	45,000.00	124	186,000.00	231,000.00	
	ขนาด 0.25X0.25X6.00		ตัน		-		-	-	
	ขนาด 0.40X0.40X10.00				-		-	-	
	1.3 งานขุดดินฐานราก	130	ลบ.ม.			239	31,070.00	31,070.00	
	1.4 งานทรายหยาบรองฐาน	76	ลบ.ม.	900	68,400.00		-	68,400.00	
	1.5 งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	11	ลบ.ม.	1,450	15,950.00	391	4,301.00	20,251.00	
	1.6 งานไม้แบบ				-		-	-	
	- ไม้แบบคีด 80%	160	ลบ.พ.	514	82,240.00		-	82,240.00	
	- ไม้คร่า	123	ลบ.พ.	400	49,200.00		-	49,200.00	
	- ไม้ค้ำยัน	150	ตัน	25	3,750.00		-	3,750.00	
	- ตะปู	50	ก.ก.	50	2,500.00		-	2,500.00	
	1.7 งานเหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-	
	ขนาด 6 มม.	0.65	ตัน	19,773.00	12,852.45	3,401.00	2,210.65	15,063.10	
	ขนาด 9 มม.		ตัน		-			-	
	ขนาด RB12 มม.	12	ตัน	19,429.00	233,148.00	3,401.00	40,812.00	273,960.00	
	ขนาดRB 15 มม.	3.2	ตัน	19,609.00	62,748.80	3,401.00	10,883.20	73,632.00	
	1.8 ลวดผูกเหล็ก	80	ก.ก.	37.62	3,009.60		-	3,009.60	
	1.9 งานพื้น ทรายหินเกล็ด				-		-	-	
	1.10 งานพื้นสำเร็จรูป				-		-	-	
	งานพื้นสำเร็จรูป		ตรม		-		-	-	
	งานคอนกรีต 1:2:4	178	ลบ.ม.	1,850	329,300.00	391	69,598.00	398,898.00	
	ตะแกรงเหล็ก#20*20 cm	720	ตรม	27	19,440.00	5	3,600.00	23,040.00	
	ลวดผูกเหล็ก				-		-	-	
	รวมยอดยกไป			64094.62		11358		1,288,513.70	

ประเภทงาน

ก่อสร้างสนามกีฬา

ปริมาณงาน

ขนาดหน้ากว้าง 24 เมตร ยาว 30 เมตร

ประมาณราคา

วันที่ 3 มีนาคม 2558

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	(บาท)	
	รวมยอดยกมา							1,288,513.70	
2	งานหลังคา								
	2.1 งานโครงหลังคา				-		-	-	
	- ไม้ 1" 1/2 ม. * 5"		ม.		-		-	-	
	- เหล็ก 48 มม.หนา 1.80 มม.	120	ท่อน	528.00	63,360.00	203	24,360.00	87,720.00	
	- เหล็ก 139.80 มม.หนา 4 มม.	75	ท่อน	1,842.00	138,150.00	618	46,350.00	184,500.00	
	- เหล็ก 114 มม.หนา 3.60 มม.	80	ท่อน	1,361.00	108,880.00	605	48,400.00	157,280.00	
	2.2 งานแป้ไม้				-		-	-	
	ครีบลูกเหล็ก 7.5*7.5 หนา 3.0 มม.	293	อัน	45	13,185.00	5	1,465.00	14,650.00	
	- เหล็ก C 125x50x20x3.2	110	ท่อน	731	80,410.00	310	34,100.00	114,510.00	
	2.3 งานมุงกระเบื้องหลังคา								
	- หลังคา Metal Sheet	1,032.00	แผ่น	280	288,960.00	80	82,560.00	371,520.00	
	- กระเบื้องซีแพค(สี)								
	- ครอบสันกระเบื้อง				-		-	-	
	- ครอบข้าง				-		-	-	
	- น๊อตยึดกระเบื้อง				-		-	-	
	- ค่าแรงหลังคา				-		-	-	
	2.4 อื่น ๆ				-		-	-	
	- เฆียงชายไม้ 1"*8"								
	- เฆียงชายไม้ 1"*6" ปิดทับ								
	-				-		-	-	
	-				-		-	-	
	-				-		-	-	
	-				-		-	-	
	รวมยอดยกไป							2,218,693.70	

ประเภทงาน

ก่อสร้างสนามกีฬา

ปริมาณงาน

ขนาดหน้ากว้าง 24 เมตร ยาว 30 เมตร

ประมาณราคา

วันที่ 3 มีนาคม 2558

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	(บาท)	
	รวมยอดยกมา							2,218,693.70	
3	งานฝ้าเพดานและเพดาน								
	3.1 ฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ								
	หนา 4 มม. คร่าวอลูมิเนียม								
	T-BAR @ 0.60#								
	3.2 ฝ้าเพดานยิมซัมบอร์ด								
	หนา 9 มม. กั้นร้อน ฉาบผิวเรียบ คร่าว								
	เหล็กอบสังกะสี @ 0.60#				-		-	-	
	3.3 ฝ้าเพดานยิมซัมบอร์ด				-		-	-	
	หนา 9 มม. คร่าวอลูมิเนียม				-		-	-	
	T-BAR @ 0.60#								
	3.4 ฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ								
	หนา 4 มม. คร่าวไม้ยาง								
	1 1/2"x2"@ 0.60#								
	3.5 เพดานอื่น ๆ								
	- บั้วฝ้าเพดาน 1/2*2 นิ้ว								
	- ฉาบปูนเรียบ				-		-	-	
4	งานผนัง				-		-	-	
	4.1 ผนังปูทรายล้าง								
	4.2 ผนังก่ออิฐบล็อก								
	4.3 เอ็น ค.ส.ล.								
	4.4 อื่น ๆ								
	- ผนังกระจกฝ้าอลูมิเนียม								
	- ผนังลูกกรงไม้ 1*X2*								
	- ผนังก่ออิฐบล็อกช่องแสง								
	รวมยอดยกไป							2,218,693.70	

ประเภทงาน

ก่อสร้างสนามกีฬา

ปริมาณงาน

ขนาดหน้ากว้าง 24 เมตร ยาว 30 เมตร

ประมาณราคา

วันที่ 3 มีนาคม 2558

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	(บาท)	
	รวมยอดยกมา							2,218,693.70	
5	งานฉาบปูน								
	5.1 ฉาบปูนผนัง								
	5.2 ฉาบปูนโครงสร้าง								
	-				-		-	-	-
	-				-		-	-	-
6	งานตกแต่งห้องน้ำ				-		-	-	-
	6.1 ห้องน้ำ ขนาด 1.50x1.50				-		-	-	-
	6.2 ห้องน้ำ ขนาด 1.50x2.00				-		-	-	-
	6.3 ห้องน้ำ ขนาด 2.00x2.00				-		-	-	-
	6.4 ห้องน้ำ ขนาด 2.00x3.00				-		-	-	-
7	งานตกแต่งพื้นผิว				-		-	-	-
	7.1 ผิวพื้นปูกระเบื้อง 8*8"								
	7.2 ผิวพื้นหินอ่อน								
	7.3 ผนังปูกระเบื้อง 8*10 นิ้ว								
	-				-		-	-	-
	-				-		-	-	-
8	งานประตู่ - หน้าต่าง				-		-	-	-
	- ป.เลื่อน.4								
	- ป.1								
	- ป.2								
	- ป.ม้วน								
	ประตู่ห้องน้ำ								
	- ป.3								
	- ป.6				-		-	-	-
	รวมยอดยกไป							2,218,693.70	

ประเภทงาน

ก่อสร้างสนามกีฬา

ปริมาณงาน

ขนาดหน้ากว้าง 24 เมตร ยาว 30 เมตร

ประมาณราคา

วันที่ 3 มีนาคม 2558

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							2,218,693.70	
	-น1								
	-น2								
	-น3								
	-น4				-		-	-	
	-น5				-		-	-	
	-น6				-		-	-	
	-น7				-		-	-	
	-น8				-		-	-	
9	งานสุขภัณฑ์และสุขาภิบาล				-		-	-	
	(พร้อมท่อและอุปกรณ์)				-		-	-	
	- โถส้วมนั่งยอง						-	-	
	- โถส้วมชักโครก								
	- ที่ปัสสาวะชาย								
	- อ่างล้างมือฝักแกนเตอร์								
	- อ่างล้างมือแขวนผนัง								
	- ที่ใส่สบู่								
	- ที่ใส่กระดาษชำระ								
	- ราวพาดผ้า								
	- ขอบแขวนผ้า								
	- ฝักบัวอาบน้ำ								
	- รุระบายน้ำทิ้ง								
	- กระจกเงา								
	- ท่อพร้อมอุปกรณ์								
	รวมยอดยกไป							2,218,693.70	

องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ

แผนที่ 6/7

ประเภทงาน ก่อสร้างสนามกีฬา

ปริมาณงาน ขนาดหน้ากว้าง 24 เมตร ยาว 30 เมตร

ประมาณราคา วันที่ 3 มีนาคม 2558

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	(บาท)	
	รวมยอดยกมา							2,218,693.70	
10	งานการไฟฟ้า								
	หลอดฟลูออเรสเซนต์ฟิลิปแสงเทียน		จุด		-		-	-	
	- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ 1x18 w	12	จุด	2,450.00	29,400.00	560	6,720.00	36,120.00	
	- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ 1x36 w		จุด						
	- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ 2x36 w		จุด						
	- สวิตซ์เดี่ยว	4	จุด	84	336.00	115	460.00	796.00	
	- สายไฟ	350	เมตร	20	7,000.00	13	4,550.00	11,550.00	
	- ปลั๊ก	4	จุด	120	480.00	100	400.00	880.00	
	- แผงควบคุมหลัก+ตู้คอนโทรล	1	จุด	3,400.00	3,400.00	1,000.00	1,000.00	4,400.00	
	ท่อร้อยสายไฟ	75	ท่อน	45.5	3,412.00	5	375.00	3,787.00	
11	การทาสี				-		-	-	
	- ทาสีพลาสติก	311.00	ตร.ม.	50	15,550.00	35	10,885.00	26,435.00	
	- ทาสีน้ำมันทาเหล็ก	359	ตร.ม.	35	12,565.00	35	12,565.00	25,130.00	
	- ทาสีไม้								
	-				-		-	-	
12	งานอื่นๆ				-		-	-	
	งานร้อยถนนนั่งกระจก		ตรม		-		-	-	
	- ท่อใส่หลอดสายไฟ		ม.		-		-	-	
	- บ่อเกราะ-บ่อซึม								
	- ถังน้ำควดฟ้า 2x15,000 ลิตร				-		-	-	
	รางน้ำกว้าง 5 นิ้ว		ม.		-		-	-	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							2,327,791.70	

ประเภทงาน

ก่อสร้างสนามกีฬา

ปริมาณงาน

ขนาดหน้ากว้าง 24 เมตร ยาว 30 เมตร

ประมาณราคา

วันที่ 3 มีนาคม 2558

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งาน โครงสร้าง ค.ส.ล.				1,288,513.70	
2	งานหลังคา				930,180.00	
3	งานฝ้าเพดานและเพดาน					
4	งานผนัง					
5	งานฉาบปูน				-	
6	งานตกแต่งห้องน้ำ					
7	งานตกแต่งผิวพื้น					
8	งานประตู - หน้าต่าง					
9	งานสุขภัณฑ์และสุขาภิบาล					
10	งานการไฟฟ้า				57,533.00	
11	งานทาสี				51,565.00	
12	งานอื่น ๆ เพื่อให้ครบถ้วน					
ก	รวมค่าวัสดุและแรงงาน				2,327,791.70	
ข	FACTOR F.	1.2700			526,792.00	
ค	*รวมเงินค่าก่อสร้างอาคารทั้งสิ้น	1.00	หลัง		2,956,295.00	
	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย		3,500.00	
ง	*** คิดให้***				2,959,000.00	
	(ตัวอักษร)			สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน		
	ราคาเฉลี่ย ต่อ ตารางเมตร					

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายบุญยวิษณุ ยืนยาว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายดำรงค์ ชุมแก้ว)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางชนวรรณ พรหมหิตาธร)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

