

รายการค่าประมาณการก่อสร้าง

แบบ ปร.5(ก)

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ
ประเภท	ระบบประปาหมู่บ้าน แบบฝิวดินขนาดกลาง ปีงบประมาณ 2559
เจ้าของอาคาร	องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านบางไค หมู่ที่ 16 ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่	,1141005,2211025,สบจ.10-2015,911001,911013,991014,991043 พร้อมด้วยรายการฯ
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 22 แผ่น
ประมาณราคา	นายดุรงค์ ชุมแก้ว เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร, งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานสาธารณูปโภค				
	1.1 รางระบายน้ำ แบบเลขที่ 911001	22,700	1.2702	28,834	
	1.2 ป้ายขอระดับน้ำในถังน้ำใส แบบเลขที่ 991043	6,570	1.2702	8,345	
	1.3การประสานท่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ 991014	79,370	1.2702	100,816	
	1.4 การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี แบบเลขที่ 911013	15,680	1.2702	19,917	
	1.5 ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน จำนวน 1 จุด	16,000	1.2702	20,323	
	1.6 การประสานระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ	13,810	1.2702	17,541	
	1.7 ค่าก่อสร้างสระพักตะกอน แบบเลขที่ 991014	14,770	1.2702	18,761	
	1.8 ระบบกรองน้ำฝิวดิน ขนาด 5 ลบ.ม./ชม. แบบเลขที่ 1141005	503,960	1.2702	640,130	
	1.9 ถังน้ำใส ขนาดจุ 25 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 2211025	194,090	1.2702	246,533	
	1.10 หอดังสูงเหล็ก ขนาดจุ 15 ลบ.ม. สูง 20 ม. แบบเลขที่ สบจ.10-2015	357,060	1.2702	453,538	
	1.11 ระบบท่อส่งน้ำดิบ ความยาว 150 ม. แบบเลขที่ 911001	25,280	1.2702	32,111	
				-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)	7.00%			
	รวมเป็นเงิน	1,249,290	1.2702	1,586,848	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			1,586,800	
	(ตัวอักษร)				(เงินหนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)

หมายเหตุ 1.ราคานี้ไม่รวมการประสานระบบไฟฟ้าและขยายเขตไฟฟ้าภายนอก

ประมาณราคาโดย

(นายดุรงค์ ชุมแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน